



Finanzierungsplan für Projekt "Stromversorgung Fest- Spielplatz in Pielachberg"

| Tätigkeitsbenennung | laut KV inkl. Arbeitszeit | durch Eigenleistungen | Anfallende Kosten |
|--|---------------------------|-----------------------|--|
| | Preis exkl. MWSTR | Reduktion exkl. MWSTR | exkl. MWSTR |
| | Euro [€] | Euro [€] | Euro [€] |
| Planung | | | |
| Planung - Dorferneuerung - Ing. Markus Ledl | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| | | | Zwischensumme 0,00 Euro |
| Bauarbeiten - Baufirma | | | |
| laut Kostenvoranschlag - Baumeister Lagerhaus vom 2. Juni 2009 | | | |
| Baustelleneinrichtung | 650,00 Euro | 400,00 Euro | 250,00 Euro |
| Asphalt schneiden | 220,00 Euro | 0,00 Euro | 220,00 Euro |
| Baggerarbeiten - einige Kabelquerungen! | 4.050,00 Euro | 1.500,00 Euro | 2.550,00 Euro |
| Erdkabel verlegen, Kabelsand, Künette schließen | 6.250,00 Euro | 1.500,00 Euro | 4.750,00 Euro |
| Abtransport Material | 110,00 Euro | 0,00 Euro | 110,00 Euro |
| Saatbeet, Rasenanbau | 675,00 Euro | 300,00 Euro | 375,00 Euro |
| Mauerdurchbruch DN 100 mm | 190,00 Euro | 50,00 Euro | 140,00 Euro |
| Montage Mauerdurchbruch | 185,00 Euro | 0,00 Euro | 185,00 Euro |
| Stahlbetonsockel | 515,00 Euro | 200,00 Euro | 315,00 Euro |
| Baustellenräumung | 255,00 Euro | 100,00 Euro | 155,00 Euro |
| | | | Zwischensumme 9.050,00 Euro |
| Bauarbeiten - Elektrotechnik | | | |
| laut Kostenvoranschlag Raiffeisenlagerhaus - Elektrotechnik | | | |

vom 11. Mai 2009

| | | | |
|--|---------------|-------------|----------------------|
| Freistehender Zählerverteiler | 2.539,05 Euro | 0,00 Euro | 2.539,05 Euro |
| Verkabelung - EVN | | | |
| Energiekabel 4x50 Alu | 180,00 Euro | 0,00 Euro | 180,00 Euro |
| Energiekabel 5x16 Cu | 329,50 Euro | 0,00 Euro | 329,50 Euro |
| Erdungsbandeisen | 154,13 Euro | 0,00 Euro | 154,13 Euro |
| Kabelabdeckung | 61,50 Euro | 0,00 Euro | 61,50 Euro |
| Leitungswarnband | 6,45 Euro | 0,00 Euro | 6,45 Euro |
| Verbindungsgarnitur | 22,80 Euro | 0,00 Euro | 22,80 Euro |
| Anschluss im bestehender Verteiler, Pumpstation | | | |
| NH-U | 29,82 Euro | 0,00 Euro | 29,82 Euro |
| Aufsteckk. VK160 | 12,96 Euro | 0,00 Euro | 12,96 Euro |
| Anschlussbrücke | 36,00 Euro | 0,00 Euro | 36,00 Euro |
| Anschluss 4x50 Alu | 5,25 Euro | 0,00 Euro | 5,25 Euro |
| Umklemmung 5x16 Cu | 23,25 Euro | 0,00 Euro | 23,25 Euro |
| Arbeitszeit - Montage | | | |
| Obermonteur + Helfer | 1.020,00 Euro | 400,00 Euro | 620,00 Euro |

Zwischensumme
4.020,71 Euro

EVN- Anträge + Anschlussleistungen

Kostenschätzung
vom Juni 2009

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| Antrag - Zählermontage | 24,00 Euro | 0,00 Euro | 24,00 Euro |
|------------------------|------------|-----------|-------------------|

Zwischensumme
24,00 Euro

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| Gesamtkosten exkl. MWSTR | 17.544,71 Euro | 4.450,00 Euro | 13.094,71 Euro |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|

| | | | |
|-----------------|---------------|-------------|----------------------|
| plus 20 % MWSTR | 3.508,94 Euro | 890,00 Euro | 2.618,94 Euro |
|-----------------|---------------|-------------|----------------------|

| | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| GESAMTKOSTEN | 21.053,65 Euro | 5.340,00 Euro | 15.713,65 Euro |
|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|

Anmerkung:

Arbeitszeitunterstützung durch Firmen wird bei diversen Tätigkeiten benötigt! (spezielle Maschinen, usw.)

Die Kostenreduktion durch Eigenleistungen der Bewohner wird etwa ...

5.340,00 Euro betragen!